

Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати "або еквівалент".

Договірна ціна – динамічна

Клас наслідків – СС2

Відомість обсягів робіт

Розчистка русла р. Золота Липа з метою ліквідації підтоплення садиб та присадибних ділянок в селах Жуків, Гиновичі, Підлісне Бережанського району Тернопільської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 01-01-02 на культуртехнічні роботи на землях Лапшинської с.р.</u>			
1	Навантаження пнів автокраном на автомобілі-самоскиди	т	912	
2	Перевезення сміття до 6 км	т	912	
	<u>Локальний кошторис 01-01-03 на культуртехнічні роботи на землях Жуківської с.р.</u>			
	<u>Розділ 1. Зрізування кущів</u>			
3	Зрізування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання кущорізами "ШТІЛЬ", із згрібанням гілок у вали	га	33,5	
4	Корчування густого чагарника і дрібнолісся у ґрунтах природного залягання	га	33,5	
5	Згрібання зрізаного або викорчуваного густого чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням до 20 м	га	33,5	
6	Планування площі бульдозером 79 кВт [108 к.с.]	га	33,5	
7	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	5148	
8	Засипка траншей і котлованів гіллям з чагарника бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	5148	
9	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	2721	
10	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	5148	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.	т	4220	
12	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 6 км	т	4220	
	<u>Розділ 2. Валка дерев</u>			
13	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 16 см	шт	548	
14	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 20 см	шт	471	
15	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	шт	250	
16	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів від 35-40 см	шт	262	

1	2	3	4	5
17	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів від 40 до 50 см	шт	372	
18	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів від 55 до 60 см	шт	267	
19	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см	шт	77	
20	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 20 см [без заготівлі дров] без заготівлі дров	шт	1019	
21	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см [без заготівлі дров] без заготівлі дров	шт	250	
22	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів понад 32 см [без заготівлі дров] без заготівлі дров	шт	978	
23	Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 16 см	шт	548	
24	Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 20 см	шт	471	
25	Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів до 32 см	шт	250	
26	Улаштування площадок для обробки, діаметр стовбурів понад 32 см	шт	978	
27	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	2428	
28	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 24 см	пнів	1019	
29	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 24 см	пнів	1019	
30	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	пнів	250	
31	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см	пнів	250	
32	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см	пнів	1214	
33	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчувувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 32 см	пнів	1214	
34	Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.]	ям	2483	
35	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м ³ , група ґрунтів 2	м ³	3683	
36	Захоронення сміття (пнів і гілля) бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням до 10 м	м ³	3683	
37	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м ³	3683	
38	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м ³ .	т	3347	

1	2	3	4	5
39	Перевезення будівельного сміття самоскидами на відстань 6 км <u>Локальний кошторис 02-01-01 на розчистка русла р. Золота Липа</u>	т	3347	
40	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	0	
41	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	0	
42	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	0	
43	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	9261	
44	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	9316	
45	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	11651	
46	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	6304	
47	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 3 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	0	
48	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	63263	

1	2	3	4	5
49	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	1482	
50	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	1093	
51	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	1122	
52	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	341	
53	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	120	
54	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	575	
55	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/	м3	453	
56	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	1696	
57	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	168	
58	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	92	

1	2	3	4	5
59	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів (ґрунт з під води)	м3	82	
60	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів, (ґрунт з під води)	м3	66	
61	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи	м3	250	
62	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи	м3	158	
63	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	1867	
64	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	1867	
65	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	1867	
66	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	3953	
67	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	3953	
68	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	3953	
69	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	36596	
70	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	15246	
71	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	7088	
72	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	9468	
73	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	19571	
74	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	4362	
75	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	10354	
76	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	4751	

1	2	3	4	5
77	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	12780	
78	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	12780	
79	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 02-01-02 на розчистку притоки р. Золота Липа</u>	м2	88032	
80	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	5310	
81	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	6099	
82	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	1578	
83	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	7012	
84	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	16035	
85	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	11460	

1	2	3	4	5
86	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи, у вибоях із мокрою підшоєю з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу /із під води при глибині води до 2м/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачників/	м3	4079	
87	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	46136	
88	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	66	
89	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів	м3	40	
90	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів (ґрунт з під води)	м3	52	
91	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 1 групи	м3	118	
92	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,65 [0,5-0,8] м3 у ґрунтах 2 групи	м3	40	
93	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	23149	
94	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	12211	
95	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	4485	
96	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	5476	
97	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	23034	
98	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	4070	
99	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	8953	
100	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	9677	
101	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	6099	

1	2	3	4	5
102	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	6099	
103	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 02-01-03 на розчистку каналів</u>	м2	36720	
104	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих	м3	3335	
105	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу	м3	260	
106	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих	м3	368	
107	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	4570	
108	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	108	
109	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	8455	
110	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи, в'язких ґрунтів підвищеної вологості, що сильно налипають на стінки і зуби ковша, з одночасним застосуванням щитів під екскаватори та настилу під автосамоскиди при підшві з інших ґрунтів, крім глинистих /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	5045	
111	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи, у вибоях із мокрою підшвою з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу	м3	434	

1	2	3	4	5
112	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи, у вибоях із мокрою підшоєю з інших ґрунтів, крім глинистих, із переміщенням екскаваторів по щитах, автосамоскидів по настилу	м3	1301	
113	Влаштування й утримування щитів деревометалевих під екскаватори з ковшом місткістю до 0,8 м3	м3	17567	
114	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	5410	
115	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 2 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	2419	
116	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймальників/	м3	564	
117	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	21036	
118	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	17730	
119	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	3306	
120	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	10260	
121	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	8728	
122	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	1532	
123	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну <u>Локальний кошторис 02-01-04 на будівництво пішохідного мосту ПМВ 35-1</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	51207	
124	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	м3	234	
125	Улаштування порогу з монолітного бетону	м3	0,02	

1	2	3	4	5
126	Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів	т	0,03	
127	Монтаж металевих конструкцій естакад, балок, мостів під механізми, службових пішохідних мостів	т	0,052	
128	Установлення дерев'яних поручнів на мостах і шляхопроводах з укладанням додаткових поперечок	пог.м	10	
129	Улаштування підлог одиночних з дошок	м2	5	
130	Несучі дерев'яні конструкції з брусків	м3	0,22	
131	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	м2	14	
132	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних перил	м2	14	
133	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	28	
134	Фарбування лаком металевих поверхонь <u>Локальний кошторис 02-01-05 на будівництво пішохідних мостів, ПМВ 30-1</u>	т	0,199	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
135	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	232	
136	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	116	
137	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	258	
138	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	229	
139	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в ківш екскаватора, що сильно налипає на інструменти	м3	6	
140	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
141	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
142	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	9	
143	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	3	
144	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	246	
145	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	98	
146	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20	
147	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	20	
148	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	466	

1	2	3	4	5
149	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	194	
150	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	660	
151	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	105	
152	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	105	
153	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	229	
154	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	337	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
155	Будівництво збірних залізобетонних стоякових опор мостів	м3	6	
156	Улаштування упору якорів з монолітного бетону	м3	17,2	
157	Улаштування порогу з монолітного бетону	м3	0,04	
158	Улаштування щебеневі підготовки під споруди	м3	1,2	
159	Монтаж опор вільно стоячих	т	1,134	
160	Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів	т	0,297	
161	Монтаж металевих конструкцій естакад, балок, мостів під механізми, службових пішохідних мостів	т	2,298	
162	Установлення дерев'яних поручнів на мостах і шляхопроводах з укладанням додаткових поперечок	пог.м	100	
163	Улаштування підлог одиночних з дошок	м2	50	
164	Несучі дерев'яні конструкції з брусків	м3	2,2	
165	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	м2	140	
166	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних перил	м2	136	
167	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	276	
168	Обмазка металевих конструкцій гарячим бітумом за три рази	т	2,46	
169	Фарбування лаком металевих поверхонь	т	1,134	
170	Улаштування основи зі щебеневі-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см	м2	96	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на будівництво пішохідних мостів, ПМВ 25-1</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
171	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	254	
172	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	453	
173	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	137	

1	2	3	4	5
174	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	60	
175	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в ківш екскаватора, що сильно налипає на інструменти	м3	6	
176	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом в ківш екскаватора, розроблених механізованим способом	м3	3	
177	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3	
178	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	9	
179	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	м3	3	
180	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	107	
181	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	88	
182	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	20	
183	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	20	
184	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	347	
185	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	404	
186	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	751	
187	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	115	
188	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	111	
189	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	255	
190	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	171	
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
191	Спорудження збірних залізобетонних стоякових опор мостів	м3	6	
192	Улаштування упору якорів з монолітного бетону	м3	14	
193	Улаштування порогу з монолітного бетону	м3	0,04	
194	Улаштування щебеневі підготовки під споруди	м3	1	
195	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	1,054	
196	Виготовлення і натягування арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових конструкцій мостів під автомобільну дорогу	т	0,255	
197	Монтаж металевих конструкцій естакад, балок, мостів під механізми, службових пішохідних мостів	т	0,959	
198	Установлення дерев'яних поручнів на мостах і шляхопроводах з укладанням додаткових поперечок	пог.м	80	
199	Улаштування підлог одиночних з дошок	м2	40	

1	2	3	4	5
200	Несучі дерев'яні конструкції з брусків	м3	1,76	
201	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	м2	112	
202	Поліпшене фарбування кольором олійним розбіленим дерев'яних перил	м2	110	
203	Антисептування пастами прогонів, балок, накатів перекриттів	м2	222	
204	Обмазка металевих конструкцій гарячим бітумом за три рази	т	1,922	
205	Фарбування лаком металевих поверхонь	т	1,054	
206	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см <u>Локальний кошторис 02-01-07 на поглиблення під існуючими мостами</u>	м2	96	
207	Розробка ґрунту вручну з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	168	
208	Розробка ґрунту з погрузкою в ківш екскаватора, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	49	
209	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	168	
210	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	49	
211	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	118	
212	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	35	
213	Погрузка ґрунту вручну в ківш екскаватора, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	118	
214	Погрузка ґрунту вручну в ківш екскаватора, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	35	
215	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	118	
216	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	35	
217	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	286	
218	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	286	
219	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3	84	
220	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	14	
221	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з каменю	м3	4,8	
222	Виготовлення габіонних ящиків	т	1,648	
223	Монтаж габіонів	т	1,648	

1	2	3	4	5
224	Заповнення габіонних ящиків каменем <u>Локальний кошторис 02-01-08 на будівництво трубчатих</u> <u>переїздів ТП - 80, № 1, 3,</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м3	63	
225	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	12	
226	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	26	
227	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	8	
228	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	10	
229	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1	
230	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1	
231	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	1	
232	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	1	
233	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	13	
234	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	27	
235	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	137	
236	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	137	
237	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	137	
238	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/ при роботі на водогосподарському будівництві	м3	47	
239	Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер насухо з зв'язних ґрунтів котками масою до 16 т	м3	47	
240	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	9	

1	2	3	4	5
241	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	м3	11	
242	Укладання залізобетонних труб діаметром 800 мм	м	20	
243	Улаштування підпірних стінок із бутового каменю при висоті насипу до 6 м	м3	39,6	
244	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,055	
245	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з щебеню	м3	6	
246	Улаштування щебеневної підготовки під споруди	м3	4,4	
247	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні розрідженим бітумом у два шари	м2	60	
248	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однібічних <u>Локальний кошторис 02-01-09 на будівництво трубчатих переїздів ТП - 60, № 4, 6, 8</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	знак	8	
249	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	182	
250	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	41	
251	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	44	
252	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	2	
253	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	1	
254	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	43	
255	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	45	
256	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	96	
257	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3	96	
258	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	182	
259	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	278	

1	2	3	4	5
260	Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер насухо з зв'язних ґрунтів котками масою до 16 т	м3	182	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
261	Укладання залізобетонних труб діаметром 600 мм	м	30	
262	Улаштування стінок із бутового каменю	м3	49	
263	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,073	
264	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстиляючому шару з щебеню	м3	8,1	
265	Улаштування щебеневієї підготовки під споруди	м3	6	
266	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	м2	168,67	
267	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	м3	25,3	
268	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні розрідженим бітумом у два шари	м2	69	
269	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, двобічних	знак	12	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на будівництво трубчатих переїздів ТП- 60. (№ 2. 7)</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
270	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	329	
271	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	116	
272	Доробка вручну, з викидом ґрунту в ківш екскаватора	м3	4	
273	Доробка вручну, з викидом ґрунту в ківш екскаватора, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	9	
274	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1	м3	13	
275	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	14	
276	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	436	
277	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	436	
278	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	47	
279	Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер насухо з зв'язних ґрунтів котками масою до 16 т	м3	47	
280	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	120	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
281	Улаштування подушок піщаних під фундаменти	м3	94	
282	Укладання залізобетонних труб діаметром 600 мм	м	20	

1	2	3	4	5
283	Улаштування стінок із бутового каменю	м3	35,2	
284	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,055	
285	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з щебеню	м3	7,2	
286	Улаштування щебеневієї підготовки під споруди	м3	5,1	
287	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні розрідженим бітумом у два шари	м2	46	
288	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однібічних <u>Локальний кошторис 02-01-011 на будівництво трубчатого переїзду ТП - 80, (№ 5,)</u>	знак	8	
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
289	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	102	
290	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/ /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/	м3	34	
291	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	98	
292	Доробка вручну, з викидом ґрунту в ківш екскаватора	м3	2	
293	Доробка вручну, з викидом ґрунту в ківш екскаватора, розроблених механізованим способом, що сильно налипає на інструменти	м3	4	
294	Доробка вручну, з викидом ґрунту в ківш екскаватора, розроблених механізованим способом	м3	1	
295	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 1 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	6	
296	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві	м3	1	
297	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	6	
298	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	1	
299	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	220	
300	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	34	
301	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	254	
302	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	24	
303	Зведення гребель, дамб, насипів і нижньої частини екранів і ядер насухо з зв'язних ґрунтів котками масою до 16 т	м3	24	

1	2	3	4	5
304	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	м3	100	
305	Улаштування подушок піщаних під фундаменти	м3	48	
306	Укладання залізобетонних труб діаметром 800 мм	м	10	
307	Улаштування стінок із бутового каменю	м3	18,1	
308	Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах	т армат.	0,028	
309	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстиляючому шару з щебеню	м3	3,6	
310	Улаштування щебеневої підготовки під споруди	м3	2,6	
311	Фарбувальна ізоляція горизонтальної бетонної поверхні розрідженим бітумом у два шари	м2	30	
312	Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям вручну, однібічних <u>Локальний кошторис 02-01-012 на перехід русла річки через газопровід</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	знак	4	
313	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	45	
314	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	33	
315	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	45	
316	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	30	
317	Розрівнювання ґрунту вручну, група ґрунтів 2 <u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>	м3	3	
318	Будівництво монолітних бетонних опор при подаванні бетону на суші без облицювання	м3	1,47	
319	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3	0,03	
320	Установлення якору із залізобетонних блоків	стовп.	6	
321	Монтаж опор вільно стоячих висотою до 25 м	т	0,169	
322	Встановлення арматури при навісному складанні залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів	т	0,032	
323	Ґрунтування металевих поверхонь за два раз ґрунтовкою ЕП-057	м2	7,8	
324	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ЕП-51 <u>Локальний кошторис 02-01-013 на перехід каналів через газопровід</u> <u>Розділ 1. Земляні роботи</u>	м2	7,8	
325	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	16	
326	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	18	
327	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	47	

1	2	3	4	5
328	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	31	
329	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3	11	
330	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	47	
331	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	29	
332	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	47	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
333	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 200 мм з гідравлічним випробуванням	м	77,1	
334	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	м	52,1	
335	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	м	52,1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на перехід річки через кабель зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
336	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	21	
337	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	22	
338	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	21	
339	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	22	
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>			
340	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм	м	23	
341	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м	23	
342	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м	80	
343	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для контрольного неброньованого кабеля з мідними жилами перерізом однієї жили до 6 мм ² , кількість жил до 4	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на перехід каналів через кабель зв'язку</u>			
	<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>			
344	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1, що сильно налипає на інструменти	м3	9	
345	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2, що сильно налипає на інструменти	м3	7	
346	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	17	

1	2	3	4	5
347	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту/	м3		9
348	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту/	м3		8
349	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3		18
350	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3		15
351	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3		17
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				
352	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 125 мм	м		58
353	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	м		58
354	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	м		66
355	Монтаж муфти сполучної полівінілхлоридної для контрольного неброньованого кабеля з мідними жилами перерізом однієї жили до 6 мм ² , кількість жил до 4	шт		8
<u>Локальний кошторис 02-01-016 на каптаж джерела</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи</u>				
356	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при роботі на водогосподарському будівництві	м3		506
357	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3		28
358	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ при роботі на водогосподарському будівництві	м3		28
359	Перевезення ґрунту до 1 км	т		50,4
360	Доробка вручну, з викидом в ківш екскаватора, розроблених механізованим способом	м3		30
361	Розробка скельового ґрунту пневматичними відбійними молотками, група ґрунтів 5р	м3		22
362	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 3 /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ при роботі на водогосподарському будівництві	м3		22
363	Перевезення ґрунту до 1 км	т		39,6
364	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3		29
365	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2	м3		507
366	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] для розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2	м3		507
<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>				

1	2	3	4	5
367	Улаштування стінок із бутового каменю	м3	41,4	
368	Установлення армосіток та армокаркасів для споруд на зрошувальних та осушувальних каналах	т	0,352	
369	Облицювання валунами	м2	53,3	
370	Установлення безштрабним способом закладних частин різного призначення масою до 15 т, (пазів для шандор)	т	0,05	
371	Улаштування на каналах дерев'яних елементів регульовальних щитових споруд із дошок	м3	0,06	
372	Установлення колодязів із закладанням стиків цементним розчином	м3	0,8	
373	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням	м	40	
374	Вирізання отворів в трубах	шт	80	
375	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	м	9,7	
376	Улаштування у спорудах фільтрів дренажів суцільних в основах	м3	3,7	
377	Улаштування глиняного замка	м3	138	
378	Улаштування у спорудах фільтрів дренажів стрічкових при подачі матеріалів вручну	м3	60	
379	Будівництво сходів з монолітного бетону	м3	2,7	
380	Улаштування щебеневої підготовки під споруди	м3	0,85	
381	Влаштування зуба з каменю	м3	2,5	
382	Планування укосів і полотна виїмок механізованим способом, група ґрунтів 2	м2	264	
383	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	264	
384	Фарбувальна ізоляція вертикальної бетонної поверхні розрідженим бітумом у два шари <u>Локальний кошторис 02-01-017 на ремонт споруд</u>	м2	6,3	
385	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з щебеню	м3	7,5	
386	Улаштування щебеневої підготовки під споруди	м3	5	
387	Замонолічування конструкцій бетоном	м3	1,7	
388	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0,596	
389	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з щебеню	м3	4,5	
390	Улаштування щебеневої підготовки під споруди	м3	3	
391	Замонолічування конструкцій бетоном	м3	1,2	
392	Установлення сталевих зварних поручнів на мостах і шляхопроводах	т	0,08	
393	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 1	м3	29	
394	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	29	
395	Укріплення схилів каменем насухо з улаштуванням одиночного мостіння по підстилаючому шару з каменю	м3	3	
396	Замонолічування бетоном <u>Локальний кошторис 02-01-018 на інші роботи</u>	м3	1,7	
397	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	509	

1	2	3	4	5
398	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи /в'язкого ґрунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/ /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	7652	
399	Улаштування каналів, дамб обвалування екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,4] м3 у ґрунтах 1 групи /розширення і поглиблення діючих каналів (реконструкція), поглиблення і розчистка русел водоприймачів/	м3	1000	
400	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	м3	8652	
401	Демонта дерев'яних шандор	м3	1,8	
402	Улаштування на каналах дерев'яних елементів регулювальних щитових споруд із дошок	м3	1,8	
403	Установлення безштрабним способом закладних частин різного призначення масою до 15 т	т	0,739	
404	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 3 при об'ємі котлована до 300 м3/ при роботі на водогосподарському будівництві	м3	216	
405	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3	м3	122	
406	Розрівнювання кавальєрів [відвалів] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 3	м3	94	
407	Розбирання бутової кладки	м3	36,2	
408	Розбирання дерев'яних конструкцій	м3	19,6	
409	Розбирання дерев'яних паль	шпал	30	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на придбання і монтаж підіймачів 5В</u>			
410	Монтаж механізму гвинтового з ручним приводом	комплект	3	

Примітка: Учасники погоджуються з тим, що зворотні матеріали у вигляді деревини, будматеріалів та ін. будуть взяті ними на власний баланс та оприбутковані за цінами згідно незалежної оцінки, вартість якої оплачує безпосередньо підрядник.